OPERATION REPUBLIQUE

RIVE-DE-GIER

NOTICE DES TRAVAUX

12 Rue de la République
42800 RIVE-DE-GIER

VENDEUR

KC PARTICIPATIONS
8 Rue Ventefol
42400 SAINT-CHAMOND

NOTICE SYNTHÉTIQUE

Nous allons procéder à un suivi de la toiture ainsi qu'à un démoussage de celle-ci.

Le lot sera viabilisé et individualisé en électricité, eau potable et eaux usées.

L'ouverture entre le lot "R+2 Duplex" et le lot "R+3" sera condamnée.

Devis prestataire disponibles en annexes

OPERATION REPUBLIQUE

RIVE-DE-GIER

NOTICE DES TRAVAUX

RÉSUMÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS

PARTIE COMMUNE

Suivi de la toiture 1

INDIVIDUEL

Viabilisation 2

Fermeture d'une ouverture existante 3

SUIVI DE LA TOITURE

Suivi de toiture
Suivi et demoussage de la toiture
Réparation de l'accès à la toiture avec une strcuture en bois

Suivi de la couverture et démoussage







Réparation de l'accès à la toiture
Création d'une structure bois avec une trappe de visite pour accéder à la couverture

VIABILISATION

Viabilisation du lot
Création des réseaux électriques et eaux potables afin que tous les lots bénéficient de réseaux individualisés

RESEAU SEC

Enedis



Création d’un compteur “Linky”


RESEAU HUMIDE

Eau Usée



Pose d’un PVC diamètre 100

Eau Potable



Création d’un compteur d’eau

DIVISION DES LOTS

Division du lot
Création en moellon laissé brut sans enduis
Calfeutrage en mousse polyuréthane

R+3

